

**MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS****Estado de Minas Gerais**

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL - TRECHO I**INFORMAÇÕES GERAIS****Município:** Marmelópolis - MG**Projeto/Obra:** Calçamento em bloquete Sextavado**Local:** Trecho I - Clemente Faria**BDI:** 22,73%**Referências de Preços**

1. Licitar_2025_10

Data: Outubro de 2025**REVISÃO: ZERO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNIT.		TOTAL
CALÇAMENTO EM BLOQUETES					R\$		267.278,40
1.		PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS					
1.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO			R\$		213.158,80
1.1.1	ED-8914	Bloquete/piso intertravado de concreto, sextavado, 25x25cm, E=8cm, resistência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural.	m ²	3191,00	R\$	66,80	R\$ 213.158,80
1.2		EXECUÇÃO DE MEIO-FIO			R\$		54.119,60
1.2.1	ED-51139	Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comprimento 80cm, largura 30cm x espessura 12cm.	und	697,00	R\$	39,33	R\$ 27.413,01
1.2.2	370	Areia Média	m ³	191,50	R\$	139,46	R\$ 26.706,59

GABRIELLI NATÁLIA DO NASCIMENTOEng^a civil - Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Diretora do Departamento de Projetos de Engenharia

CREA/MG nº 330.521/D