



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS

EMPRESA:	CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA	CNPJ:	07.375.510/0001/92
OBRA:	Substituição da Pavimentação de Vias Públicas	DATA:	12/12/2025
LOCAL:	Vias Publica	BDI 1:	22,73%
PRAZO :	4 Meses		

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ITEM	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/BDI	Custo Materiais S/BDI	Custo Mão de Obra	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	Custo Materiais C/BDI	Custo Mão de Obra C/BDI	CUSTO TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	R\$								370.000,00
1.1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	R\$1.014,97	R\$659,73	R\$355,24	R\$ 1.245,68	R\$ 809,69	R\$ 435,99	R\$ 1.245,68
TOTAL DO ITEM - 1										R\$ 1.245,68
2	SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO									
2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM									
2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1300,00	R\$2,51	R\$1,63	R\$0,88	R\$ 3,08	R\$ 2,00	R\$ 1,08	R\$ 4.005,77
TOTAL DO ITEM - 1										R\$ 4.005,77
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO									
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m²	2461,078	R\$84,95	R\$55,22	R\$29,73	R\$ 104,26	R\$ 67,77	R\$ 36,49	R\$ 256.591,76
TOTAL DO ITEM - 1										R\$ 256.591,76
2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA E MEIO-FIO									
2.3.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	782,505	R\$69,47	R\$45,15	R\$24,31	R\$ 85,25	R\$ 55,42	R\$ 29,84	R\$ 66.712,14
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	664,448	R\$31,09	R\$20,21	R\$10,88	R\$ 38,16	R\$ 24,80	R\$ 13,36	R\$ 25.356,31
2.3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	80,717	R\$37,36	R\$24,29	R\$13,08	R\$ 45,85	R\$ 29,81	R\$ 16,05	R\$ 3.701,21
TOTAL DO ITEM - 1										R\$ 95.769,66
TOTAL FINAL DO ITEM - 1										R\$ 356.367,18
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL									
3.1	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNID.	6,00	R\$1.682,17	R\$1.093,41	R\$588,76	R\$ 2.064,52	R\$ 1.341,94	R\$ 722,58	R\$ 12.387,14
TOTAL DO ITEM - 1										R\$ 12.387,14
VALOR TOTAL										R\$ 370.000,00

Cunha Terraplanagem LTDA

Representada por Lair Servulo da Cunha

LAIR SERVULO DA
CUNHA:45158533
687

Assinado de forma
digital por LAIR SERVULO
DA CUNHA:45158533687
Dados: 2025.12.12
14:45:50 -03'00'

Erick L. G. Ferreira

Engenheiro Civil CREA/MG 215171/D

Documento assinado digitalmente



ERICK LUIZ GODOY FERREIRA
Data: 12/12/2025 14:29:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>